

御 見 積 例

¥20,520,000 - (消費税込)

物件名:

Qセルズ

容量: 76.32 kW

No.	品 名	型 式	仕 様	数 量	単 価	金 額
1	単相PCS9台パック	76.32kw スクリュー杭 アルミ架台		1	13,080,000	13,080,000
2	太陽電池モジュール	Qセルズ Q.PRO G4.1 26!	265 W	288		
3	パワーコンディショナ	オムロン KP55M-J4-HQ-A	5.5kw	9		
4	パワコン取付けセット(単相)	Combiner Box-02		9		
5	片端MC4コネクタ付 ケーブル	HNW-MC4-CHN40	40m	36		
6	ケーブルクリップ	PV2W-50		12		
7	架台Aセット	4段2列15°		4		
8	架台Bセット	4段3列15°		5		
9	架台Cセット	4段7列15°		7		
10	継手	Base Rail Splice		55		
11	スクリュー杭	Ground Screw 76X1,600	1,600mm	150	7,500	1,125,000
12	両端MC4コネクタ付 ケーブル	HNW-MC4-CHN10S	10m	1	2,400	2,400
13	遠隔監視システム	エコメガネ モバイルパック	60Kタイプ	1	550,000	550,000
14						
15	モジュール設置工事費	架台作成、パネル設置		1	930,000	930,000
16	アルミ架台組み立て工事			1	848,000	848,000
17	スクリュー杭打ち工事			1	1,360,000	1,360,000
18	建柱装柱費			1	150,000	150,000
19	電気配線工事			1	950,000	950,000
20	配管材及び部材費			1	35,000	35,000
21	電力申請費	設備認定、中電申請等		1	30,000	30,000
22						
23						
24	値引き			1	-60,400	-60,400
29						
合計(消費税別)						19,000,000
消 費 税						1,520,000
合計(消費税込)						20,520,000

備 考

※トランスの増強等が必要な場合は別途実費が必要となります。

※中電連系、メーター取付け等は申請手続き終了後の算出となるため、上記見積書には含まれていません。

※基本工事のみのお見積りとなりますので追加工事の際は別途ご請求させていただきます。

※上記にメンテナンス費は含まれていません。